

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz malowaniem linii boisk | | | | | |
| 1 Sala gimnastyczna mała | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | | |
| d.1 | 0816-04 | 214.60 | m ² | 214.600 | |
| | | | | RAZEM | 214.600 |
| 2 | kalk. własna | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie posadzki z deszczulek - przyjęto 30% powierzchni | m ² | | |
| d.1 | | 64.38 | m ² | 64.380 | |
| | | | | RAZEM | 64.380 |
| 3 | KNR 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek (lakier poliuretanowy dla hal sportowych) | m ² | | |
| d.1 | 0807-06 | 214.60 | m ² | 214.600 | |
| | | | | RAZEM | 214.600 |
| 4 | KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wys.do 20 cm (lakier jak dla posadzki) | m | | |
| d.1 | 1207-02 | 60.00 | m | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 5 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie emalią np.akrylux pasów (cokołów) o wys.do 20 cm (linie boisk - analogia) | m | | |
| d.1 | 1207-02 | 230.00 | m | 230.000 | |
| | | | | RAZEM | 230.000 |
| 6 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż drabin gimnastycznych przyściennych 1.80x2.90m | szt | | |
| d.1 | | 9.00 | szt | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 7 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych o konstrukcji metalowo - drewnianej 2.50x2.70m | szt | | |
| d.1 | | 11.00 | szt | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 2 Sala gimnastyczna duża | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym | m ² | | |
| d.2 | 0816-04 | 540.60 | m ² | 540.600 | |
| | | | | RAZEM | 540.600 |
| 9 | kalk. własna | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie posadzki z deszczulek - przyjęto 70% powierzchni | m ² | | |
| d.2 | | 378.42 | m ² | 378.420 | |
| | | | | RAZEM | 378.420 |
| 10 | KNR 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek (lakier poliuretanowy dla hal sportowych) | m ² | | |
| d.2 | 0807-06 | 540.60 | m ² | 540.600 | |
| | | | | RAZEM | 540.600 |
| 11 | KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wys.do 20 cm (lakier jak dla posadzki) | m | | |
| d.2 | 1207-02 | 95.60 | m | 95.600 | |
| | | | | RAZEM | 95.600 |
| 12 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie emalią np. akrylux pasów (cokołów) o wys.do 20 cm (linie boisk - analogia) | m | | |
| d.2 | 1207-02 | 456.00 | m | 456.000 | |
| | | | | RAZEM | 456.000 |
| 13 | kalk. własna | Malowanie logo szkoły i pól boisk wg ustaleń z inwestorem | kpl | | |
| d.2 | | 1.00 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż drabin gimnastycznych przyściennych 1.80x2.90m | kpl | | |
| d.2 | | 13.00 | kpl | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 15 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych o konstrukcji metalowo - drewnianej 2.50x2.70m | kpl | | |
| d.2 | | 16.00 | kpl | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 16 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| d.2 | 1206-04 | - uzupełnienie powłok w miejscach uszkodzeń | m ² | 13.000 | |
| | | 13.00 | | RAZEM | 13.000 |
| 17 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową miejsc niepomalowanych na konstrukcji sufitu podwieszonego i konstrukcji stalowej dachu - uzupełnienie malowania w sali małej i dużej (analogia) | m ² | | |
| d.2 | 1212-05 | 14.20 | m ² | 14.200 | |
| | | | | RAZEM | 14.200 |
| 18 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.2 | 1204-02 | uzupełnienie malowania w miejscach uszkodzonych | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 75.00 | m ² | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |