

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych (kraty okienne - analogia) 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (podokienniki) 2.16	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
3	KNR 4-01 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej (podokienniki) 2.16	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z możliwością otwierania jednej kwatery uchylnej górnej z poziomu posadzki 14.80	m ² m ²	 14.800	
				RAZEM	14.800
5	wycena indywidualna	Wywóz okien i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją materiałów 1.60	m ³ m ³	 1.600	
				RAZEM	1.600