

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (mur oporowy) 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (ściany zsypu) 8.20	m ³ m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm (schody wejściowe na strop zsypu) 1.90	m ³ m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (strop na zsypie) 2.40	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych (wejście na strop zsypu) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 4.20	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
7	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej (chodnik i opaska przy ścianach budynku) 36.20	m ² m ²	36.200	
				RAZEM	36.200
8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (rozbiórka) Krotność = 0.7 39.00	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych (włazu stalowego na zsypie oraz w ścianie budynku) 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 82.50	m ³ m ³	82.500	
				RAZEM	82.500
11	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 18.10	m ³ m ³	18.100	
				RAZEM	18.100
12	KNR 4-01 0724-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z betonów żwirowych,bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) - ściany fundamentowe i ściana za zsypem 86.40	m ² m ²	86.400	
				RAZEM	86.400
13	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 17.40	m ³ m ³	17.400	
				RAZEM	17.400
14	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa (ławy i ściany fundamentowe) 89.10	m ² m ²	89.100	
				RAZEM	89.100
15	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej (z uwzględnieniem uszczelnienia ewentualnych przejść instalacji przez ściany budynku) Krotność = 2 89.10	m ² m ²	89.100	
				RAZEM	89.100
16	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje pionowe z płyt ze styropianu ekstrudowanego frezowanego grub. 5cm klejone na ścianach i ławach fundamentowych 89.10	m ² m ²	89.100	
				RAZEM	89.100
17	KNR-W 2-02 0615-05	Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowe - jedna warstwa z klejeniem zakładów (analogia) 89.10	m ² m ²	89.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	89.100
18	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 3.40	m ³ m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
19	KSNR 10 0115-04	Ręczne układanie rurociągów drenarskich z pcv 78.30	m m	78.300	
				RAZEM	78.300
20	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 5.10	m ³ m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
21	kalk. własna	Przykrycie warstwy obsypki rury drenażowej geowłókniną 46.20	m ² m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
22	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm (odprowadzenie wody z drenażu) 14.90	m m	14.900	
				RAZEM	14.900
23	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 89.90	m ³ m ³	89.900	
				RAZEM	89.900
24	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 89.90	m ³ m ³	89.900	
				RAZEM	89.900
25	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8.70	m ² m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
26	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją 8.70	m ² m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
27	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianie budynku po wyburzeniu zsypu 13.70	m ² m ²	13.700	
				RAZEM	13.700
28	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian (płytki dopasować do istniejących) 14.80	m ² m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
29	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (odprowadzenie wody opadowej z rury spustowej przy murze oporowym) 2.80	m m	2.800	
				RAZEM	2.800
30	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany muru oporowego z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (analogia) 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
31	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom. muru oporowego 16.25	m ² m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
32	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat w okienkach piwnicznych 42.20	m ² m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
33	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 30.60	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
34	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 30.60	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
35	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 30.60	m ² m ²	30.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.600
36	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 30.60	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
37	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 30.60	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
38	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 30.60	m ² m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
39	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (opaska przy ścianach budynku) 43.00	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
40	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. (opaska przy ścianach budynku) 23.20	m ² m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
41	KNR-W 2-18 0530-03	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m ³ - elementy żelbetowe (remonty istniejących odwodnień liniowych) 0.45	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
42	KNR 2-01 0505-04 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (ukształtowanie spadku terenu od budynku) 171.10	m ² m ²	171.100	
				RAZEM	171.100
43	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 171.10	m ² m ²	171.100	
				RAZEM	171.100
44	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych oraz rozbieganych nawierzchni na odległość do 1 km 15.40	m ³ m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
45	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 15.40	m ³ m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
46	kalk. własna	Utylizacja gruzu 15.40	m ³ m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
47	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm (wewnątrz pomieszczeń) 146.00	m m	146.000	
				RAZEM	146.000
48	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² metodą smarowania 73.00	m ² m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
49	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagrunтовanych siatek, płyt wiór.-cem.na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ² 73.00	m ² m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
50	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 438.00	m ² m ²	438.000	
				RAZEM	438.000
51	KNR 2-11 0604-12	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr.x głęb. 0.70x0.70 m w gr.kat.IV 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR 2-11 0604-12 wycena indywidualna	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr.x głęb. 0.70x0.70 m w gr.kat.IV (wykopanie drzew) Krotność = 2 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 17.90	m ³ m ³	17.900	
				RAZEM	17.900
54	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 17.90	m ³ m ³	17.900	
				RAZEM	17.900
55	KNR-W 2-15 0145-06 analogia	Pompa do przepompowania wody z drenażu do kanalizacji deszczowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-01 0618-03	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm gr. kat. IV 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	kalk. własna	Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej w obrębie realizowanych robót 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000